



2366 Blåbjerg Plantage Flisprojekt - Bestandsgående Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 20. Sep 2024 / 13:23

Flisningsmængde: 2,055.20

Projektbemærkning:

Periode	Uge	År
Start	21	2024
Slut	29	2024

Lokalenhed: Blåvandshuk

Hugstansvarlig: Søren Bernth Johansen

Tlf: +45 20 70 64 17

Produktionsområde: Flishugning

Produktionsleder: Andreas Holten Sejbjerg

Tlf: +45 22 25 16 74

Ekstern leverandør: Vemb Skovservice ApS

Hugger: Bastian NN

Tlf: 93873238

Maskine: Silvatec flishugger 8325 - Vemb

Miljøgodkendelse: 2021-032

Hugstindsats	Hugstindsatsnote	Areal	Træart	Ydelse	Diameter	KFM	Rm	Effektnote
Blåbjerg Plantage 216c COF DBH:14		1.00	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	14.00	9.00	25.71	Fælder:
Blåbjerg Plantage 222a SKF, OMO DBH:17		4.15	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	17.00	180.30	515.14	Fælder:
Blåbjerg Plantage 224a SKF, SGR DBH:15		3.18	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	15.00	205.00	585.71	Fælder: der er lavet spor i stykket.
Blåbjerg Plantage 224c SKF, COF, LÆR, SGR DBH:11		0.77	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	11.00	85.00	242.86	Fælder:
Blåbjerg Plantage 225a OMO DBH:15		3.05	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	15.00	121.50	347.14	Fælder:



2366 Blåbjerg Plantage Flisprojekt - Bestandsgående Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 20. Sep 2024 / 13:23

Blåbjerg Plantage 225c SKF, FBF DBH:16		1.48	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	16.00	100.60	287.43	Fælder: der er laver spor i afdelingen
Blåbjerg Plantage 225f SKF DBH:15		0.67	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	15.00	42.90	122.57	Fælder:
Blåbjerg Plantage 253d SGR DBH:11		1.37	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	11.00	93.30	266.57	Fælder:
Blåbjerg Plantage 254a SGR DBH:15		3.05	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	15.00	227.40	649.71	Fælder: der er lavet spor i afdelingen.
Blåbjerg Plantage 258a SGR, COF DBH:11		0.75	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	11.00	76.10	217.43	Fælder:
Blåbjerg Plantage 258e SGR DBH:9		1.15	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	9.00	120.50	344.29	Fælder:
Blåbjerg Plantage 280a OMO, SGR DBH:16	Arealet er URØRT SKOV. Hjemmehørende arter (Skovfyr + løvtræer) må ikke fældes, medmindre de står vejen. Fældes de, skal de ligges til side, så de ikke kommer med i flisstakken.	3.60	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	16.00	550.10	1,571.71	Fælder:
Blåbjerg Plantage 281c SGR DBH:11	Arealet er URØRT SKOV. Hjemmehørende arter (Skovfyr + løvtræer) må ikke fældes, medmindre de står vejen. Fældes de, skal de ligges til side, så de ikke kommer med i flisstakken.	1.51	Sitkagran	Fældebunkelægning - heltræ til flis NÅL Tynding	11.00	243.50	695.71	Fælder:
Total						2,055.20	5,872.00	



2366 Blåbjerg Plantage Flisprojekt - Bestandsgående Naturnær hugst Arbejdsbeskrivelse

Dato: 20. Sep 2024 / 13:23

Skov	Indkørselsadresse	Nærmeste sygehus	Lægevagt
103 - Blåbjerg Plantage			