



Genopretning af Varde Å



Nu kan vi komme videre!

Som de fleste sikkert har erfaret fra dagspressen, blev der den 30. april 2009 indgået aftale med Sig Fiskeri om Varde Å-projektet. Det betyder, at vi nu kan komme videre med genopretningsprojektet – og Sig Fiskeri kan komme videre med sit ombygningsprojekt.

Mens forhandlingerne med Sig Fiskeri har stået på, har Orbicon arbejdet intenst på udbudsmaterialet vedrørende anlægsarbejdet. Arbejdet er nu udbudt i licitation, og hele udbudsmaterialet kan ses på www.snaebel.dk/Udbud/Varde.

Der sigtes på, at entreprisekontrakt kan indgås i midten af juli, så anlægsarbejdet kan påbegyndes i midten af august 2009.

Anlægsarbejdets tilrettelæggelse

Anlægsarbejdet må nødvendigvis tilrettelægges sådan, at Sig Fiskeri ikke påføres tab, som kunne være undgået. I aftalen med dambruget indgår derfor, at virksomheden stopper driften helt i ét år fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011. Baggrunden er, at anlægsarbejde opstrøms dambruget forringer vandkvaliteten i åen i en sådan grad, at vandet vil være uegnet til dambrugsdrift.

Anlægsarbejderne *forventes* at foregå således:

2009, august – december:

- Rydning af træer m.v.
- *Vesterbækvej (Sig)* → *afløbet fra Karlsgårde Sø*: Breddeudvidelse, herunder anlæg af sandfang og stryg nedstrøms Sig Kapelbanke. Opgravet jord oplægges på bredderne indtil flytning til Ansager Kanal kan påbegyndes sidst i 2010,
- *Ansager Stemmeværk*: Anlæg af stryg, herunder håndtering af ca. 40.000 m³ sand, hvoraf ½-delen deponeres i Kanalvejsdepotet,

- *Ansager Stemmeværk* → *Grønrose Bæks udløb* i Varde Å (ca. 3 km): Breddeudvidelse, idet jorden køres direkte til Kanalvejsdepotet,
- *Hessel* → *Hulvig* (dog ikke på Nørholm-jord): Eventuel udgravning af nye åslynger, der dog først sluttes til åen i 2010.

2010, januar – december:

- *Grønrose Bæk* → *Sig Fiskeri*: Breddeudvidelse, anlæg af stryg samt udgravning af resterende åslynger. Anlægsarbejde på Nørholm-jord udføres sidst i perioden,
- Tilslutning af nye åslynger til åen,
- Anlæg af stryg m.v. ved Sig Fiskeri,
- Flytning af vandet fra Ansager Kanal til Varde Å (nov. - dec. 2010)
- Nedbrydning af Ansager Stemmeværk og indløbsbygværk til kanalen,
- Afpropning af Ansager Kanal på sydsiden af Holme Å-dal,
- "Restvand" i Ansager Kanal tømmes langsomt af til Holme Å,
- Transport af opgravet jord fra ådalen til Ansager Kanal påbegyndes.

2011, januar – april:

- Transport af opgravet jord fra ådalen til Ansager Kanal fortsættes,
- Nedbrydning af akvædukt og kanaldæmninger over Holme Å-dalen,
- Anlæg af kanalgrøft i den opfyldte Ansager Kanal,
- Retablering af arbejdsarealer og adgangsveje.

Ovenstående oversigt er udtryk for hvordan anlægsarbejdet på nuværende tidspunkt forventes tilrettelagt. I detaljerne kan entreprenørens prioriteringer, vejrlig eller andre forhold medføre mindre ændringer. Under alle omstændigheder vil detaljerede oplysninger om anlægsarbejdets tilrettelægning blive meddelt berørte lodsejere så snart sådanne detaljer er kendte.

Der er tale om et anlægsarbejde af betragtelige dimensioner. Der skal således håndteres 530.000 m³ jord i løbet af 1 år og 8 måneder. Hvis man forestiller sig, at al jorden skulle flyttes på én gang, ville det kræve ca. 50.000 dumpere, der, stillet på 2 rækker, ville nå fra Frederikshavn til Kruså!

Det kan næppe undgås at arbejdet vil medføre gener for lodsejere, beboere og trafikanter i området. Skov- og Naturstyrelsen og anlægstilsynet vil i muligt omfang sørge for at minimere generne og drage omsorg for at entreprenøren udviser fornødne hensyn.

Det indgår således allerede i forskrifterne for arbejdet, at der skal anvendes jernplader og/eller stabilgrus på geo-net på alle blødbundsarealer for at undgå sporkørsel på engene, skader på naturen og unødige spild dage med anlægsstop i nedbørige perioder. Endvidere skal alle adgangsveje og offentlige veje rengøres så hyppigt, at færdsel er mulig og sikker. Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal alt materiel og alle uforbrugte materialer og midlertidige foranstaltninger fjernes, og der skal ske retablering ved jævning og harvning.

Forskellige forhold

Nørholm Vandmølle: Der har gennem de seneste uger været adskillige avisartikler om opførelse af et stemmeværk over møllekanalen til Nørholm Vandmølle.

Stemmeværket er opført som led i en igangværende istandsættelse af den fredede mølle. Kulturarvsstyrelsen har meddelt tilladelse til restaureringsarbejder på møllebygningen, mens opførelse af et stemmeværk ikke er nævnt i tilladelsen.

Varde Kommune har konstateret, at stemmeværket er opført uden tilladelse efter bl.a. vandløbsloven, og der er indledt en lovliggørelsessag, som varetages af kommunen. Eventuelle spørgsmål til denne sag skal derfor rettes til Varde Kommune.

Lovliggørelsen skal bl.a. sikre, at stemmeværkets tilstedeværelse, indretning og drift ikke er i strid med formålet med genopretningsprojektet for Varde Å.

Heri indgår, at møllekanalen i henhold til genopretningsprojektet for Varde Å er planlagt oprenset og genåbnet med en vandføring på 15 % af åens vand. I den forbindelse forudsættes, at der er fri fiskepassage gennem møllekanalen.

Det væsentlige budskab er, at anlægsarbejdet i åen ikke forsinkes af sagen.

Rydninger

For at entreprenørmaskinerne kan komme til, er det nødvendigt at fjerne træer og buske en række steder langs åen. I den forbindelse vil træstammer blive efterladt på lodsejerens jord, mens grene, rødder og stød vil blive fjernet.



De rydninger, der vil blive tale om, fremgår af de tegninger, som blev udsendt til alle lodsejere i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget i august 2006.

Lodsejerne er naturligvis velkomne til selv at foretage rydninger inden anlægsarbejdet sættes i værk.

Yderligere information

Projektejer:

Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, v/skovridder Ulrik Lorenzen, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf.: 76 54 10 20.
E-mail: blaavandshuk@sns.dk

Projektleder:

Ove Kann, Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram, tlf.: 73 51 44 51 / 29 62 97 26.
E-mail: ovkan@sns.dk

Anlægstilsyn:

Orbicon A/S, Lars Chr. Hjørnholt, tlf. 87 38 61 95 / 29 43 49 85.

Følgegruppe – lodsejerrepræsentanter

Evald Johnsen, Sig	75 26 44 09
Erik Sørensen, Skamstrup	75 26 42 51
Niels Peter Kristensen, Hulvig	75 29 10 27
Jørn Nissen, Hulvig	75 29 96 93
Kurt Kristensen, Hodde	75 29 96 51
Ole Sørensen, Hodde	75 29 98 41
Anne Boesen, Hodde	75 16 90 60
Kjeld Deigaard, Hessel	75 29 97 63

Hjemmeside:

På adressen www.snaebel.dk kan man læse alle informationer om projektet. Siden opdateres løbende med nyheder, mødereferater, afgørelser m.v.